

PRZEDMIAR DO ZADANIA:

„ODBUDOWA OLTARZA GŁÓWNEGO W KOŚCIELE PW. ZWIASTOWANIA NMP W POTULICACH”

Rodzaj obiektu – Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP w Potulicach to dawna kaplica grobowa rodziny Potulickich, ufundowana przez Kazimierza Wojciecha hrabiego Potulickiego.

Obiekt ten jest jedną z pereł architektonicznych w stylu klasycystycznym należącym do skarbnicy Dziedzictwa Narodowego. Jest również świadectwem wybitnego kunsztu budowniczych i głębokiej wiary zleceniodawców.

Prowadzone od kilkunastu lat prace konserwatorskie pod nadzorem Delegatury Bydgoskiej Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Toruniu przywróciły swoisty urok, ukazując zmysłowe piękno obiektu sakralnego w jego wyważonych proporcjach i kolorystyce. Odrestaurowane wnętrze ukazuje zniewalającą duchowość, w którym to znajduje się zachowany oryginalny obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Zwieńczeniem prac będzie odtworzenie ołtarza głównego na podstawie archiwalnego zdjęcia, według którego została wykonana analiza architektoniczna polegająca na jego zwymiarowaniu i doborze ornamentyki. Istotnym czynnikiem umożliwiającym odtworzenie niewidocznych fragmentów na zdjęciu są zachowane i starannie odrestaurowane detale wnętrza.

Na tej podstawie opracowano projekt rekonstrukcji, który został skonsultowany ze zleceniodawcą oraz Delegaturą Bydgoską WUOZ w Toruniu.

W przedstawionej kompozycji przyjęto odtworzenie możliwie dokładnej formy konstrukcji, marmoryzacji i połączonych elementów snycerskich w nawiązaniu do detali w kościele.

Wymiary ołtarza wg załączonego rysunku: wys. -639 cm, szer. – 280 cm.

Opis obiektu – Ołtarz zostanie wykonany z drewna litego i jego kompozytów. Elementy snycerskie wykonane z klonu górskiego. Złocenia to 22 karatowe złoto oraz płatki srebra.

Wykonane prace to rękodzieło oparte na zasadach i technologii rzemiosła artystycznego. Dobór materiałów i wykonawstwo wg ścisłych wymogów technologicznych i konserwatorskich.

W części centralnej ołtarza głównego przewidywane jest zainstalowanie podświetlenia obrazu.

PRZEDMIAR:

Zakres prac do wykonania – rekonstrukcja ołtarza głównego na podstawie archiwalnego zdjęcia.

Prace obejmują wykonanie ołtarza w zakresie:

1. Konstrukcji nośnej.
2. Elementów poszycia.
3. Elementów snycerskich.
4. Prac wykończeniowych, tj. malarskich, marmoryzacji, pozłotnictwa.

W ramach prac zostaną wykonane:

- antepedium – podstawa,
- bazy kolumn – 2 szt.,
- kolumny – 2 szt.,
- głowice jońskie czterostronne – 2 szt.,
- korpus ołtarza,
- kasetta obrazu,
- rama obrazu,
- filary narożne korpusu – 2 szt.,
- gzyms płaski wieńczący,
- gzyms łukowy,
- krzyż,
- tabernakulum.

Gabaryty elementów zgodnie z załączonymi szkicami i rysunkami do załączonej dokumentacji (program prac konserwatorskich).